



Ведомость демонтажа

Поз.	Элемент	Состав работ (planning.json)
1	O4-fill	Демонтаж заполнения балконного проёма O4 (двусторчатый блок, порог) в границах проёма 1860; простенки, перемычка — сохраняются, проём не расширяется (D2)
2	W12-cut	W12 (перегородка 80, ненесущая): пробивка участка у 4250..4531 под новую дверь ванной D3; разборка вручную, без ударного инструмента по стяжке
3	O7-part	W12: закладка верхней части проёма O7 у 5050..5531 (NW8)
4	W11-cut	W11 (перегородка 80): пробивка участка х 4570..4910 под новую дверь постирочной D4
5	O6-part	W11: закладка части проёма O6 х 5370..5910 (NW9) — место пенала постирочной
6	F1	Унитаз постирочной F1 (если установлен) — демонтаж; выпуск Ø110 используется через переход 110/50 для отвода СМА+хозмойки или заглушается с доступом (ревизия у U5); подводка ХВС к WC — заглушка у тройника с шаровым краном в зоне люка
7	F-all	Прочие сантехприборы и кухня застройщика (F2-F8), если установлены — демонтаж с повторной установкой по проекту
8	O1-infill	Окно O1: демонтаж только подоконной доски и внутренних откосов (если есть); оконный блок и наружный слой стены НЕ трогаются
9	keep	НЕ демонтируются: наружные стены W1, W2 (в т.ч. простенки 590/1130 и перемычка O4, оконные блоки O1/O2 — зашиваемое окно остаётся на месте), межквартирные/МОП W3-W6, W7, W8, колонна C1, W12 (кроме участка под дверь), W13-W16, коробка стояков U5/U10, вентканал U12 (сечение не уменьшать), коллекторы ТП U11/U14.

Условные обозначения

- Сохраняемые несущие/наружные стены
- Сохраняемые перегородки
- Демонтируемые участки стен / заполнения проёмов
- Демонтируемые приборы и блоки (если установлены)
- Существующие дверные блоки O6/O7 (проёмы изменяются, см. AP-06)

						КВ108-ДП-АР-05			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	9	51
Пров.						План демонтажа Масштаб 1:50	ПИБ агенты риб-*		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.									