

СМ-01. Смета ориентировочная (вариант D1)

Объект: СПб, кв. 108, 69,01 м² (без балкона 61,7 м²), средний сегмент. Дата: 2026-10-08. Файл с формулами: 05-estimate/estimate.xlsx.

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Границы бюджетов (questions.md №34, принято): «Ремонт» 5,0 млн — черновые и чистовые работы и материалы, сантехника и мебель ванной, свет, электроустановка, двери, остекление и утепление балкона, встроенные шкафы прихожей, спальни и постирочной, буазери, шторы и карнизы, умный дом (протечки, приводы, датчики); «Мебель+техника» 1,5 млн — кухня, встраиваемая и бытовая техника (включая колонну СМА+СМ), проектор, экран, акустика, медиаплеер, ТВ

Диваны, кровати, обеденная группа, мебель детской и прочая

Границы бюджетов по №34 — где учтены спорные статьи

Статья	Бюджет	Сумма изделий, ₽	Где
Встроенные шкафы прихожей и спальни, системы постирочной, буазери	Ремонт	620 000	СП-02.1 (F41, F45, F46, F60-F62, F78-F88)
Сантехника, мебель ванной, мойка/смеситель/фильтр кухни	Ремонт	558 280	СП-04
Остекление и утепление балкона (изделия)	Ремонт	253 060	СП-05, этап Э03
Шторы, карнизы, привод П-карниза балкона	Ремонт	156 600	СП-05
Кухня (корпус, фасады, столешница, буфет)	Мебель+техника	376 000	СП-02.2
Встраиваемая и бытовая техника (вкл. колонну СМА+СМ)	Мебель+техника	365 000	СП-02.2
Проектор, экран, акустика, медиаплеер, ТВ	Мебель+техника	329 000	СП-03.4
Диваны, кровати, обеденная группа, мебель детской и прочая	Мебель+техника	686 000	СП-02.1

1. Ремонт — итог по этапам

Шифр	Этап	Работы, ₽	Материалы и изделия, ₽	Итого, ₽	Доля
Э01	Демонтаж и подготовка	44 979	0	44 979	0,7 %
Э02	Перегородки, закладки, зашивка окна, каркасные облицовки	81 578	44 420	125 998	2,0 %
Э03	Утепление и остекление балкона	83 400	253 060	336 460	5,4 %
Э04	Электромонтаж (черновой), щит, слаботочка, электро-ТП	308 925	303 935	612 860	9,9 %
Э05	Сантехмонтаж (черновой) и вентиляция	143 655	235 680	379 335	6,1 %
Э06	Подиум ванной, гидроизоляция, стяжка балкона	62 518	77 823	140 341	2,3 %
Э07	Штукатурка и шпаклёвка	328 941	111 070	440 011	7,1 %
Э08	Плиточные работы	143 388	254 848	398 236	6,4 %
Э09	Потолки ГКЛ, короба, ниши	135 978	72 070	208 048	3,4 %
Э10	Покраска, молдинги, карнизы, буазери	191 812	323 950	515 762	8,3 %
Э11	Полы (инженерная доска, LVT)	170 828	540 010	710 838	11,5 %
Э12	Двери	45 000	254 900	299 900	4,8 %
Э13	Чистовой монтаж (электрика, сантехника, свет, мебель, шторы, умный дом)	237 768	1 671 140	1 908 908	30,8 %
Э14	Вывоз мусора, логистика, уборка	69 000	0	69 000	1,1 %
	Итого без резерва	2 047 771	4 142 906	6 190 677	100 %
	Резерв 10 %			619 068	
	ИТОГО «Ремонт» с резервом			6 809 745	

2. Сверка с бюджетами брифа

Бюджет	Лимит, ₽	Смета без резерва, ₽	С резервом 10 %, ₽	Отклонение с резервом, ₽	%
Ремонт	5 000 000	6 190 677	6 809 745	1 809 745	+36,2 %
Мебель + техника	1 500 000	1 756 000	1 931 600	431 600	+28,8 %
Всего	6 500 000	7 946 677	8 741 345	2 241 345	+34,5 %

Есть превышение — см. 05-estimate/value-engineering.md (замены с экономией без потери концепции).

3. Материалы и изделия по спецификациям

Шифр	Спецификация	«Ремонт», ₽	«Мебель+техника», ₽	Файл
СП-02.1	Мебель встроенная и отдельностоящая	624 500	686 000	04-specs/spec-furniture.md
СП-02.2	Кухня и бытовая техника	0	741 000	04-specs/spec-kitchen-appliances.md
СП-03.1	Светильники	259 550	0	04-specs/spec-lighting.md
СП-03.2	Электроустановочные изделия (серия)	116 320	0	04-specs/spec-wiring-devices.md
СП-03.3	Щит ЭМ-03 и кабельная продукция	242 300	0	04-specs/spec-panel-cable.md
СП-04	Сантехника, мебель ванной и ВК-материалы	558 280	0	04-specs/spec-plumbing.md

						КВ108-ДП-СМ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Смета	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	48	51
Пров.									
ГИП						Смета (ориентировочная) (лист 1 из 4)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Шифр	Спецификация	«Ремонт», Р	«Мебель+техника», Р	Файл
СП-02.3	Двери и фурнитура	254 900	0	04-specs/spec-doors-hardware.md
СП-05	Отделочные и черновые материалы (с запасами)	1 709 351	0	04-specs/spec-finish-materials.md
СП-04.2	Тёплые полы (электро) и ОВ	181 550	0	04-specs/spec-heating-hvac.md
СП-03.4	Слаботочные сети, умный дом, кинозона	196 155	329 000	04-specs/spec-lowcurrent-smarthome-cinema.md

4. Топ-5 самых дорогих позиций

Изделия и материалы:

№	Позиция	Спец.	Бюджет	Сумма, Р	Ссылка
1	Инженерная доска дуб 2-слойная 14-15 мм, ёлочка 90×600, ультраматовый лак, допуск на водян	СП-05 поз. 1	Ремонт	436 800	floors oak_herringbone (R1 17,54, R2 11,87, R3 14,59, R4 7,45); M01; AP-10
2	Остекление балкона тёплое ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет, наружное ст	СП-05 поз. 27	Ремонт	220 500	electrical.json balcony_heat_balance (остекление 10,5 м²); M32; №12
3	Шкаф-купе Г 2480+745×600 до потолка: корпус ЛДСП Е1, двери — рамочный профиль + вставки МД	СП-02.1 поз. 2	Ремонт	215 000	F45, F46; M07
4	Шкаф прихожей 2720×600×2650: 3 секции по 900, 6 распашных фасадов МДФ эмаль С2 с рамкой-фи	СП-02.1 поз. 3	Ремонт	195 000	F60, F61, F62; M17; AP-12
5	П-диван по размеру: спинная секция 3023×750 + 2 боковые 650×700 (отсек AV), съёмные чехлы,	СП-02.1 поз. 8	Мебель+техника	155 000	F33, F34, F35

Работы:

№	Работа	Этап	Объём	Сумма, Р
1	Укладка инженерной доски «ёлочка» на клей (без порогов)	Э11	51,45 м²	128 625
2	Шпаклёвка стен Q3 под покраску + стеклохолст-паутинка	Э07	105,6 м²	116 160
3	Штукатурка стен по маякам (гипсовая), ср. 15 мм	Э07	118,4 м²	88 800
4	Прокладка силового кабеля в гофре по потолку (с креплением)	Э04	681,49 м	74 964
5	Штробление вертикальное ≤ 25 мм (кирпич) с заделкой / спуски в облицовках	Э04	119,83 м	71 898

5. Работы (расценка × объём)

Поз.	Наименование	Ед.	Объём	Расценка, Р	Сумма, Р	Источник объёма
Э01	Демонтаж и подготовка				44 979	
Э01.1	Тепловизионная съёмка пола при работающем водяном ТП, разметка трасс труб	компл	1	14 000	14 000	planning.json new_walls_general; D3; №13
Э01.2	Укрытие и защита стяжки с водяным ТП на период работ	м²	61,7	120	7 404	planning.json areas.sum_without_balcony
Э01.3	Демонтаж заполнения балконного проёма O4 (блок, порог), без расширения проёма	шт	1	9 000	9 000	O4-fill; D2; AP-05
Э01.4	Пробивка проёмов в перегородках W12 (D3) и W11 (D4) вручную, без ударного инструмента	м²	1,35	4 500	6 075	W12-cut, W11-cut; AP-05 (W12 0.61 + W11 0.74)
Э01.5	Демонтаж подоконной доски и внутренних откосов O1	шт	1	2 500	2 500	O1-infill; AP-05
Э01.6	Демонтаж приборов застройщика (WC постирочной F1 и пр., если установлены), заглушки	компл	1	6 000	6 000	planning demolition F1, F-all
Э02	Перегородки, закладки, зашивка окна, каркасные облицовки				81 578	
Э02.1	Кладка ПГП 100 на клей по демпферной ленте (NW1, закладка O9) + ГКЛ на клей со стороны кухни	м²	4,87	2 600	12 662	NW1; AP-06
Э02.2	Кладка ПГП 80 (NW4 за вычетом проёма D2, добор у D1)	м²	2,2	1 700	3 740	NW4; elevations R1 W7 добор 199
Э02.3	Кладка ПГП-Г 80 (закладки NW8, NW9) с обмазочной ГИ со стороны с/у	м²	2,14	1 900	4 066	NW8, NW9
Э02.4	Устройство перемычек над новыми проёмами D3, D4	шт	2	2 000	4 000	W12-cut, W11-cut
Э02.5	Зашивка окна O1 изнутри: каркас в откосе, минвата, пароизоляция, 2×ГКЛ (съёмная зона под буазери)	м²	2,98	5 000	14 900	window_infill O1; узел 8
Э02.6	Облицовка W7 ГКЛ 12,5 на профиле (без штроб в ж/б, D15, D23)	м²	11,05	1 100	12 155	walls R1 gkl_cladding; AP-15
Э02.7	Облицовка W14 в душе VK-C1: каркас + 2×ГВЛВ, к стене и потолку (без крепления в пол), ниши 2 шт	м²	2,29	3 500	8 015	VK-C1; узел 11
Э02.8	Короб инсталляции с полкой h 1200 (2×ГВЛВ)	шт	1	6 500	6 500	F69; AP-13
Э02.9	Короб-перемычка VK-C2 h 450 и экран ванны на каркасе с ревизией H6	м²	1,68	3 000	5 040	VK-C2; экран ванны; H6
Э02.10	Закладные под люстры, подвесы, проектор, ДСК, сушилку, карниз с приводом	шт	7	1 500	10 500	finish-quantities counts
Э03	Утепление и остекление балкона				83 400	
Э03.1	Демонтаж существующего остекления балкона застройщика (если есть) [ДОПУЩЕНИЕ, №7]	компл	1	10 000	10 000	№7
Э03.2	Монтаж тёплого остекления ПВХ (с отливами, подоконником, откосами, клапанами SV1/SV2)	м²	10,5	4 800	50 400	M32; balcony_heat_balance; SV1, SV2
Э03.3	Утепление парапетов: каркас, PIR 50, примыкания, обшивка ГВЛ	м²	7,05	2 400	16 920	walls R7 gvl+paint_c6; M29
Э03.4	Утепление потолка балкона PIR 50 (под ГКЛВ)	м²	6,08	1 000	6 080	ceilings R7; M30
Э04	Электромонтаж (черновой), щит, слаботочка, электро-ТП				308 925	
Э04.1	Монтаж квартирного щита ЩРН-48	шт	1	5 000	5 000	U15; ЭМ-03
Э04.2	Сборка щита: установка и расключение модульных аппаратов, маркировка	модуль	32	1 000	32 000	panel.json modules_used
Э04.3	Прокладка силового кабеля в гофре по потолку (с креплением)	м	681,49	110	74 964	panel.json Σ length_m × 1,15 (592.6 × 1,15)
Э04.4	Прокладка слаботочных кабелей (Cat6, RG-6, акустика, датчики, краны, AV)	м	186,02	110	20 462	electrical.json low_voltage (трассы по координатам)
Э04.5	Штробление вертикальное ≤ 25 мм (кирпич) с заделкой / спуски в облицовках	м	119,83	600	71 898	sockets + switches: (потолок – h) (Σ спусков к точкам)
Э04.6	Установка подрозетника (высверливание в кирпиче/ГКЛ), монтаж точки	шт	87	550	47 850	посты sockets + switches
Э04.7	Вывод под светильник / ленту (кабель, коробка, маркировка)	шт	42	450	18 900	electrical.json lights
Э04.8	Укладка нагревательных матов в клей с датчиком пола (ТР1-ТР3)	м²	5,27	1 300	6 851	heating.json; OB-01
Э04.9	ДУП ванной и постирочной (КУП, ПуГВ 4 мм²)	шт	2	3 500	7 000	panel.json rcd_policy
Э04.10	Монтаж СС-щита U16, расшивка патч-панели, тестирование линий	компл	1	9 000	9 000	U16; LV00
Э04.11	Электролаборатория: измерения, протокол	компл	1	15 000	15 000	ЭМ-03

						КВ108-ДП-СМ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Смета	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	49	51
Пров.									
ГИП						Смета (ориентировочная) (лист 2 из 4)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Ед.	Объём	Расценка, Р	Сумма, Р	Источник объёма
Э05	Сантехмонтаж (черновой) и вентиляция				143 655	
Э05.1	Сборка узла ввода (краны, фильтр-редуктор, счётчики, обр. клапан, электрокраны, коллекторы)	узел	2	16 000	32 000	N1, N2; BK-03
Э05.2	Разводка водоснабжения РЕХ-а до водорозетки (трасса + вывод)	вывод	12	3 200	38 400	pipes.water WB1-WL2
Э05.3	Разводка канализации ПП к прибору с уклоном (трасса + вывод)	вывод	7	2 900	20 300	pipes.sewer S1-S7; calc_sewer_slopes.py
Э05.4	Монтаж инсталляции (рама к стене, D3)	шт	1	7 000	7 000	F69; P01
Э05.5	Монтаж линейного трапа низкого (h ≤ 70) с фланцем	шт	1	7 500	7 500	F67; S1; узел 7
Э05.6	Монтаж скрытой части термостата душа в облицовке VK-C1	шт	1	6 000	6 000	P04; WB3
Э05.7	Заглушка выпуска WC постирочной, переход 110/50, заглушка подводки	компл	1	3 000	3 000	P12; D7
Э05.8	Гидростатическое испытание водопровода, акт скрытых работ	компл	1	5 000	5 000	plumbing.json tests
Э05.9	Монтаж воздуховода вытяжки кухни Ø125 в коробах, подключение к U13	м	4,05	1 100	4 455	KH1; OB-02
Э05.10	Монтаж воздуховодов и врезка вентиляторов в каналы U25/U26	шт	2	3 500	7 000	EF1, EF2
Э05.11	Алмазное бурение Ø132 в наружной стене 420 под бризеры	шт	2	6 500	13 000	BR1, BR2
Э06	Подиум ванной, гидроизоляция, стяжка балкона				62 518	
Э06.1	Гидроизоляция обмазочная 2 слоя с лентами (пол R5 — нижняя + основная, пол R6, стены)	м²	26,56	1 000	26 560	floors waterproofing_floor; waterproofing_walls (R5 5.17×2 + R6 3.12 + стены 13.1)
Э06.2	Подиум ванной ЦПС 78,5 мм армированный, уклон 1,5 % к трапу	м²	5,1	2 500	12 750	floors podium_screed_80; D18
Э06.3	Рамка-бортик коллектора U14	шт	1	4 000	4 000	VK-C3; узел 6
Э06.4	Пол балкона: ремонт плиты, XPS 50, ПЭ-плёнка, демпферная лента	м²	6,86	900	6 174	P-BALC; D22
Э06.5	Стяжка балкона ЦПС 55 армированная + СВС 10 по мату TP3	м²	6,86	1 900	13 034	P-BALC
Э07	Штукатурка и шпаклёвка				328 941	
Э07.1	Штукатурка стен по маякам (гипсовая), ср. 15 мм	м²	118,4	750	88 800	walls (gross – проёмы, без облицовок)
Э07.2	Штукатурка стен по маякам (цементная, влажные помещения)	м²	33,89	850	28 806	walls R5, R6
Э07.3	Откосы: штукатурка, уголок, шпаклёвка (O2, O3, портал O4)	м²	5,38	2 200	11 836	walls plaster+paint*
Э07.4	Шпаклёвка стен Q3 под покраску + стеклохолст-паутинка	м²	105,6	1 100	116 160	walls net (окрашиваемые)
Э07.5	Шпаклёвка Q2 + грунт за встроенной мебелью и кухней	м²	50,01	350	17 504	walls behind_furniture + paint_q2
Э07.6	Шпаклёвка потолков и коробов ГКЛ Q4 (швы + сплошная)	м²	69,3	950	65 835	ceilings Ț
Э08	Плиточные работы				143 388	
Э08.1	Укладка керамогранита 60×60 на пол (прихожая, ванная, постирочная)	м²	7,74	2 800	21 672	floors porcelain_60x60_*
Э08.2	Укладка керамогранита 60×120 на пол душа с уклоном к трапу	м²	0,71	4 800	3 408	floors porcelain_60x120_shower
Э08.3	Облицовка стен керамогранитом 60×120 (ванная), с СВП	м²	16,45	3 900	64 155	walls tile_wet + tile_dry
Э08.4	Фартук кухни керамогранит	м²	1,85	3 600	6 660	walls tile_apron_porcelain
Э08.5	Фартук хозяйки «кабанчик»	м²	0,77	3 300	2 541	walls tile_apron
Э08.6	Ниши в облицовке душа: облицовка с латунным уголком	шт	2	5 000	10 000	counts; D23
Э08.7	Установка люков-невидимок под плитку (H1, H2, H3, H6)	шт	4	3 500	14 000	counts; BK-03
Э08.8	Латунный профиль на линии +1280, порог-ступень D3, порог D4	компл	1	9 000	9 000	J5, J6; M21
Э08.9	Затирка эпоксидная (ванная)	м²	19,92	600	11 952	R5 tile
Э09	Потолки ГКЛ, коробка, ниши				135 978	
Э09.1	Потолок ГКЛ по каркасу (спальня, детская, кухня, прихожая)	м²	48,97	1 450	71 006	ceilings gkl_paint_*; AP-09
Э09.2	Потолок ГКЛВ по каркасу (ванная, постирочная, балкон)	м²	13,36	1 600	21 376	ceilings gklv_*
Э09.3	Короба СВ-1, СВ-2, СВ-3 (ламбрекен) с гранями	м²	4,57	2 800	12 796	ceilings box_*; CB-1...CB-3
Э09.4	Ниша экрана в ламбрекене СВ-3 (щель, ревизия корпуса экрана)	шт	1	12 000	12 000	CB-3; узел 9
Э09.5	Ниши штор CN-1...CN-3 (борт ГКЛ)	м²	2,4	2 200	5 280	ceilings curtain_niche*
Э09.6	Теневой профиль 10×10	м	15,04	500	7 520	linear shadow_profile
Э09.7	Люки потолочные HC-1, вентрешётка HC-2	шт	2	3 000	6 000	HC-1, HC-2
Э10	Покраска, молдинги, карнизы, буазери				191 812	
Э10.1	Окраска стены, матовая моющаяся класс 1-2 (C2), 2 слоя	м²	56,72	550	31 196	finish-quantities; palette.json (R1, R3, R4)
Э10.2	Окраска детская, низ до +900, износостойкая класс 1 (C5), 2 слоя	м²	9,02	650	5 863	finish-quantities; palette.json (R2)
Э10.3	Окраска детская, верх стен (C1), 2 слоя	м²	18,04	550	9 922	finish-quantities; palette.json (R2)
Э10.4	Окраска стены ванной/постирочной, для влажных помещений (C2), 2 слоя	м²	11,42	550	6 281	finish-quantities; palette.json (R5, R6)
Э10.5	Окраска балкон, глубокоматовая, тёмная (3 слоя) (C6), 3 слоя	м²	10,4	750	7 800	finish-quantities; palette.json (R7)
Э10.6	Окраска откосы O2, O3, портал O4 (C1), 2 слоя	м²	5,38	550	2 959	finish-quantities; palette.json (R1, R2, R3)
Э10.7	Окраска потолка ГКЛ, глубокоматовая (C1), 2 слоя	м²	54,93	550	30 212	finish-quantities; palette.json (R1, R2, R3, R4)
Э10.8	Окраска потолка ГКЛВ ванной и постирочной, влагостойкая (C1), 2 слоя	м²	8,29	550	4 560	finish-quantities; palette.json (R5, R6)
Э10.9	Окраска потолок балкона и ниша CN-3 (C6), 3 слоя	м²	6,08	750	4 560	finish-quantities; palette.json (R7)
Э10.10	Монтаж потолочных карнизов (клей, заделка стыков, окраска)	м	48,37	650	31 440	linear cornice_*
Э10.11	Монтаж карниза с LED-пазом буазери	м	2,9	1 600	4 640	linear cornice_boiserie_LED
Э10.12	Монтаж плинтуса МДФ к стене на клею (без крепления в пол), окраска	м	38,64	650	25 116	linear plinth_*
Э10.13	Монтаж молдингов (chair rail, рамки R1 W7 и R3 W8) с запилом	м	34,08	800	27 264	linear chair_rail; elevations R1 W7; M14
Э11	Полы (инженерная доска, LVT)				170 828	
Э11.1	Подготовка основания: шлифовка, обеспыливание, грунт, локальный ремонт; замер влажности CM	м²	57,92	450	26 064	P-OAK, P-BALC
Э11.2	Укладка инженерной доски «ёлочка» на клей (без порогов)	м²	51,45	2 500	128 625	floors oak_herringbone; M01
Э11.3	Укладка LVT «ёлочка» на клей	м²	6,47	1 600	10 352	floors lvt_herringbone; M28
Э11.4	Стыки покрытий: латунный Т-профиль на клею, пробковые компенсаторы	м	6,43	900	5 787	J1, J2, J4
Э12	Двери				45 000	
Э12.1	Установка межкомнатной двери (коробка, скрытые петли, фурнитура, наличники с 2 сторон)	шт	4	9 500	38 000	D1-D4; AP-08
Э12.2	Установка надпроёмной панели D1 и наличника ДВ-1	шт	2	3 500	7 000	D1, O5
Э13	Чистовой монтаж (электрика, сантехника, свет, мебель, шторы, умный дом)				237 768	

						КВ108-ДП-СМ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Смета	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	50	51
Пров.									
ГИП						Смета (ориентировочная) (лист 3 из 4)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Ед.	Объём	Расценка, Р	Сумма, Р	Источник объёма
Э13.1	Установка механизмов розеток/выключателей с рамками	шт	87	350	30 450	СП-03.2
Э13.2	Монтаж встраиваемых спотов	шт	23	600	13 800	lights type=spot
Э13.3	Монтаж люстр и потолочных светильников (по закладным)	шт	3	2 500	7 500	lights pendant/ceiling
Э13.4	Монтаж бра	шт	4	1 500	6 000	lights wall
Э13.5	Монтаж LED-лент в профилях с блоками питания	м	23,56	800	18 848	lights led_strip pos→end
Э13.6	Установка и подключение модулей Zigbee, терморегуляторов, конвекторов	шт	13	1 300	16 900	СП-03.2, СП-04.2
Э13.7	Установка унитаза, ванны с экраном, тумбы с раковиной, смесителей, душевой системы, полотенцесушителя	компл	1	32 000	32 000	P01-P05; F66-F75
Э13.8	Установка мебели ванной навесной (зеркальный шкаф, пенал, корзина)	шт	3	2 500	7 500	F72, F73, F74
Э13.9	Монтаж стекла душа (по замеру)	шт	1	6 000	6 000	F68
Э13.10	Установка мойки кухни, смесителя, фильтра; хозмойки; подключение ПММ, СМА, СМ	компл	1	14 000	14 000	P06-P11
Э13.11	Монтаж бризеров и вентиляторов	шт	4	3 500	14 000	BR1, BR2, EF1, EF2
Э13.12	Установка датчиков протечки и настройка контроллера	шт	7	600	4 200	LS1-LS7
Э13.13	Монтаж карнизов штор, П-карниза с приводом, навеска штор	компл	3	4 500	13 500	CN-1...CN-3; F37
Э13.14	Монтаж экрана в нишу, проектора на кронштейн, колонок, ТВ на кронштейн, коммутация AV	компл	1	18 000	18 000	F32, F38-F40, F48
Э13.15	Настройка умного дома: шлюз, сцены (Утро/Ужин/Кино/Вечер/Ночь/Уход), защита от протечек	компл	1	20 000	20 000	electrical.json scenes
Э13.16	Финишная клининговая уборка	м²	68,5	220	15 070	planning areas
Э14	Вывоз мусора, логистика, уборка				69 000	
Э14.1	Вывоз строительного мусора контейнером 8 м³ (норматив 1 конт. на 25 м²)	конт.	3	12 000	36 000	planning areas (68.5/25)
Э14.2	Погрузка мусора, разгрузка и занос материалов (1 этаж)	компл	1	18 000	18 000	brief: этаж 1/4
Э14.3	Промежуточные уборки по этапам	компл	1	15 000	15 000	—

6. Материалы по этапам

Состав материалов каждого этапа — графа «Этап сметы» в спецификациях 04-specs/spec-*.md и лист «Материалы (Ремонт)» в estimate.xlsx.

7. Источники калибровки цен и допущения

Дата поиска: 2026-10-08. Сайты подрядчиков часть прайсов отдают только в выдаче (прямой доступ из среды закрыт) — цифры взяты из сниппетов поисковой выдачи и использованы как калибровка диапазона, не как точная цена.

- INFOnline / RBC Retail: пост цен на стройматериалы в СПб, 1-е полугодие 2026 (плитка +17,3 %, электрика +15,3 %, напольные +10,5 %, ЛКМ +10,4 %, сухие смеси +4,7 %): <https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/keramicheskaya-plitka-vnov-bet-rekord-po-rostu-tsen-v-2026-godu-otmechayut-v-infoline/>

- Прайсы отделочных работ СПб 2026 (покраска 450–975 Р/м², шпаклёвка 2 сл. 495–1 155 Р/м², плитка 800-5 500 Р/м²): remontvspb.ru: <https://remontvspb.ru/prajs/>

- [prorabneva.ru](https://www.prorabneva.ru/) — цены на ремонт квартир в СПб 2026: <https://www.prorabneva.ru/price>

- len-rem.ru — расценки на отделочные работы 2026: <https://len-rem.ru/rascenki-na-otdelochnye-raboty.html>

- remont-na5.ru — плиточные (Эконом 1 750 / Стандарт 2 800 Р/м²) и малярные работы СПб: <https://remont-na5.ru/uslugi/ukladka-plitki/>

- [stroikaspb.com](https://www.stroikaspb.com/) — расценки на плиточные работы СПб: <https://www.stroikaspb.com/plitochnie-raboti-vspb/>

- [hands.ru](https://hands.ru/saint-petersburg/category/otdelka/price/) — прайс-лист на отделочные работы в СПб 2026: <https://hands.ru/saint-petersburg/category/otdelka/price/>

- [Profi.ru](https://profi.ru/geo-spb/remont/santehnika/price/) — установка трапов в СПб (от 1 000 Р/шт), услуги сантехников: <https://profi.ru/geo-spb/remont/santehnika/price/>

- [Sostav.ru](https://www.sostav.ru/blogs/286041/75556) — рейтинг компаний и цены ремонта СПб 2026 (ориентир Москва: работы 18–35 тыс. Р/м²): <https://www.sostav.ru/blogs/286041/75556>

- Яндекс Карты — Coswick СПб, инженерная доска (≈ 9 000–11 100 Р за позицию): <https://yandex.com.tr/maps/org/coswick/20770661221/prices/>

Допущения сметы:

- Расценки — бригада среднего уровня с прорабом, СПб, 10.2026, без НДС подрядчика-юрилица; материалы — с доставкой в пределах КАД.

- Встроенная мебель, буазери, остекление, стекло душа — цены изделий «под ключ» (изготовление + монтаж) в спецификациях; монтаж остекления — отдельной строкой работ.

- Не входит: дизайн-проект, авторский надзор, согласование перепланировки, работы УК по стоякам, входная дверь (существующая), кондиционирование.

- Количества — `tools/gen_specs.py` из слёвёв 03-drawings/*.json и 04-specs/finish-quantities.json; запасы — в спецификациях.

8. Проверки

- Трансерируемость (все id слёвёв попали в спецификации): мебель F01–F90 — ОК; светильники — ОК; розетки/выключатели — ОК; группы счита — ОК.

- Пересчёт формул `xlsx` — LibreOffice `headless`, ошибок `#REF!/#VALUE!/#DIV/0!/#NAME?` нет (см. отчёт генерации).

						КВ108-ДП-СМ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Смета	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	рiб-агенты				10.2026		Р	51	51
Пров.									
ГИП						Смета (ориентировочная) (лист 4 из 4)	ПИБ агенты рiб-*		
Н.контр.									
Утв.									