

Источник: 04-specs/spec-plumbing.md

СП-04. Сантехника, мебель ванной и ВК-материалы

Источник: 03-drawings/plumbing.json (БК-01...БК-03), furniture.json F66–F77, F19, F20, F78; materials.json M23, M24. Трубы — по длинам трасс plumbing.json + 15 %. Бюджет «Ремонт» (сантехника — в ремонте, №34).

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Ванна 1700×750 акрил усиленный/кварил, ножки, экран — облицовка плиткой с ревизией Н6	Riho / Ravak / Am.Pm	Riho / Ravak	1	шт	42 000	42 000	R5	F66; P03; M24	Ремонт	Э13	
2	Сифон-автомат ванны с переливом (выпуск у правого торца)	Viega Simplex / Alcaplast	Viega / Alcaplast	1	шт	6 500	6 500	R5	P03; S2	Ремонт	Э13	
3	Смеситель для ванны настенный, латунь браш С8	WasserKRAFT / Lemark	WasserKRAFT	1	шт	18 000	18 000	R5	P03; WB4	Ремонт	Э13	
4	Термостат скрытого монтажа на 2 потребителя (встраиваемая часть + лицевая панель), латунь браш	WasserKRAFT / Lemark / Grohe	WasserKRAFT	1	компл	38 000	38 000	R5	P04; WB3; D23	Ремонт	Э05	
5	Верхний душ 250 + кронштейн, ручной душ со шлангом и подключением, латунь браш	WasserKRAFT / Lemark	WasserKRAFT	1	компл	20 000	20 000	R5	P04	Ремонт	Э13	
6	Трап линейный низкий 800, h ≤ 70, под плитку, с гидрозатвором и фланцем ГИ	Pestan Confluo / Alcaplast Low	Pestan / Alcaplast	1	шт	16 000	16 000	R5	F67; P04; S1; узел 7; D18	Ремонт	Э05	
7	Стекло душа фиксированное 315×2000, 8 мм, профиль на клею, стабилизатор к потолку (латунь)	по замеру	стекольная мастерская СПб	1	компл	22 000	22 000	R5	F68	Ремонт	Э13	
8	Инсталляция для подвесного унитаза (рама к стене, D3)	Geberit Duofix / Grohe Rapid SL	Geberit	1	шт	28 000	28 000	R5	F69; P01	Ремонт	Э05	
9	Кнопка смыва, латунь браш	Geberit Sigma / Grohe	Geberit	1	шт	7 000	7 000	R5	F69; P01	Ремонт	Э13	
10	Унитаз подвесной безободковый + сиденье микролифт	Jacob Delafon / Laufen Pro	Laufen / Jacob Delafon	1	шт	28 000	28 000	R5	F70; P01	Ремонт	Э13	
11	Тумба подвесная 900×480, 2 ящика, шалфей С4, столешница 12 мм + раковина	Aqwella / Opadiris	Aqwella / Opadiris	1	компл	42 000	42 000	R5	F71; P02; M23	Ремонт	Э13	
12	Зеркальный шкаф 900×750×150 с LED и розеткой	Aqwella / Opadiris	Aqwella	1	шт	24 000	24 000	R5	F72; L20; M23	Ремонт	Э13	
13	Пенал подвесной 500×350 до +2200	Aqwella / Opadiris	Aqwella	1	шт	18 000	18 000	R5	F73; M23	Ремонт	Э13	
14	Тумба-корзина для белья подвесная 440×350×700	Aqwella / Opadiris	Aqwella	1	шт	12 000	12 000	R5	F74; M23	Ремонт	Э13	
15	Смеситель для раковины, латунь браш, + донный клапан и сифон	WasserKRAFT / Lemark	WasserKRAFT	1	компл	19 000	19 000	R5	P02	Ремонт	Э13	
16	Полотенцесушитель электрический 400×800, класс II IP44, латуны/бронза	Сунержа / Terminus	Сунержа	1	шт	24 000	24 000	R5	F75; P05; P-V03	Ремонт	Э13	
17	Мойка кухни кварцевая 1 чаша 500×450 + сифон с переливом	Granfest / Florentina	Granfest	1	шт	14 000	14 000	R3	F19; P06	Ремонт	Э13	№34: сантехника — бюджет «Ремонт»
18	Смеситель кухни с краном питьевой воды, латунь браш	Lemark / WasserKRAFT	Lemark	1	шт	15 000	15 000	R3	F19; P06	Ремонт	Э13	
19	Фильтр питьевой 3-ступенчатый под мойкой (без накопителя)	Аквафор Кристалл / Гейзер	Аквафор	1	шт	8 500	8 500	R3	F20; P08	Ремонт	Э13	
20	Хозмойка накладная 450 + смеситель + сифон с отводом СМА	керамика/нерж.	Granfest / Lemark	1	компл	16 000	16 000	R6	F78; P09; S6	Ремонт	Э13	
21	Кран шаровой ¼" для СМА + сифон/отвод слива СМА и конденсата СМ	Valtec / Itap	Valtec	1	компл	2 500	2 500	R6	P10, P11; WL2; S7	Ремонт	Э05	
22	Кран шаровой квартирный ½"–¾" (ХВС, ГВС)	Itap Ideal / Valtec Base	Itap	4	шт	1 200	4 800	R5, R6	N1, N2 chain	Ремонт	Э05	
23	Фильтр-редуктор комбинированный 100 мкм с манометром, 3,0 бар	Honeywell FK06-класс / Valtec	Valtec / Honeywell	4	шт	5 500	22 000	R5, R6	N1, N2 chain; summary.filter	Ремонт	Э05	
24	Обратный клапан ½"–¾"	Valtec	Valtec	4	шт	700	2 800	R5, R6	N1, N2 chain	Ремонт	Э05	
25	Счётчик ИПУ Ду15 с импульсным выходом (если не установлены застройщиком)	Пульс / Декаст	Пульс	4	шт	2 300	9 200	R5, R6	N1, N2 chain	Ремонт	Э05	[ДОПУЩЕНИЕ] уточнить наличие у застройщика
26	Коллектор ¾" (гребёнка) ХВС/ГВС — корпус	Valtec VTC.580	Valtec	4	шт	2 400	9 600	R5, R6	N1, N2 chain (коллекторы)	Ремонт	Э05	
27	Выход коллектора с шаровым краном ½" / евроконус	Valtec	Valtec	13	шт	750	9 750	R5, R6	N1, N2: выходы ХВС/ГВС	Ремонт	Э05	
28	Труба PEX-a 16×2,2 (цельные отрезки, без соединений в подиуме/облицовке)	Rehau Rautitan / Valtec PEX-a	Rehau	21	м	190	3 990	R3, R5, R6	plumbing.json pipes.water WB1–WB4, WK1, WL1, WL2	Ремонт	Э05	Σ трасс × линии = 18.26 м × 1,15
29	Теплоизоляция 9 мм (ГВС) / 6 мм антиконденсатная (ХВС)	Energoflex / K-Flex	Energoflex	21	м	60	1 260	R3, R5, R6	pipes.water_material	Ремонт	Э05	
30	Водорозетка латунная ½" (выводы к приборам)	Rehau / Valtec	Valtec	12	шт	900	10 800	R3, R5, R6	pipes.water: выводы	Ремонт	Э05	
31	Фитинги на подвижной гильзе (уголки, тройники, переходники), ≈ 3 на вывод	Rehau Everloc	Rehau	36	шт	450	16 200	R3, R5, R6	pipes.water	Ремонт	Э05	
32	Труба ПП канализационная Ø50 (малoshумная в коробах)	Ostendorf / Sinikon	Ostendorf	8,5	м	260	2 210	R3, R5, R6	sewer S1, S2, S4–S7	Ремонт	Э05	Σ L = 7.37 м × 1,15
33	Труба ПП канализационная Ø110	Ostendorf / Sinikon	Ostendorf	1,5	м	480	720	R5	sewer S3	Ремонт	Э05	Σ L = 1.26 м × 1,15
34	Фасонные части ПП (отводы 15–45°, тройники, экск. переходы 110/50), хомуты с резиной	Ostendorf	Ostendorf	23	шт	350	8 050	R3, R5, R6	sewer S1–S7; заглушка P12	Ремонт	Э05	≈ 3 на трассу + 2 перехода
35	Заглушка Ø110 с ревизией (выпуск бывшего WC постирочной)	—	Ostendorf	1	шт	900	900	R6	P12; D7; planning demolition F1	Ремонт	Э05	
36	Люк ревизионный 300×600 — люк-невидимка нажимной под плитку/покраску	Практика / Revizor	Практика	1	шт	9 500	9 500	R5	H1; БК-03	Ремонт	Э08	
37	Люк ревизионный 300×400 — люк под плитку с уплотнением (зона орошения),	Практика / Revizor	Практика	1	шт	7 500	7 500	R5	H2; БК-03	Ремонт	Э08	
38	Люк ревизионный 300×400 — люк-невидимка над столешницей хозмойки	Практика / Revizor	Практика	1	шт	7 500	7 500	R6	H3; БК-03	Ремонт	Э08	
39	Люк ревизионный 300×300 — ревизия в экране (под плитку)	Практика / Revizor	Практика	1	шт	5 000	5 000	R5	H6; БК-03	Ремонт	Э08	
40	Монтажный комплект: кронштейны, шумоизоляция, ФУМ, герметики	—	—	1	компл	6 000	6 000	R3, R5, R6	БК-01	Ремонт	Э05	

Итого по спецификации: 558 280 ₽ — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

Источник: 04-specs/spec-heating-hvac.md

СП-04.2. Тёплые полы (электро) и ОВ

Источник: 03-drawings/heating.json (ОВ-01), electrical.json floor_heating, hvac.json (ОВ-02). Водяной ТП застройщика — без изменений, в спецификацию не входит. Бюджет «Ремонт».

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
1	Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 1.5 м² (TP1)	Теплолюкс / «Национальный комфорт» / DEVI	Теплолюкс	1,5	м²	3 300	4 950	R5	TP1; heating.json electric_uhf; ОВ-01	Ремонт	Э04	раскладка 1.89 м² → мат 1.5 м² (мат не режется)

						КВ108-ДП-СП-04			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	44	51
Пров.									
ГИП						Спецификация сантехники (лист 1 из 2)	ПИБ агенты риб-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-во	Ед.	Цена ориент., ₹	Сумма, ₹	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюджет	Этап сметы	Примечание
2	Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 1.0 м² (TP2)	Теплолюкс / «Национальный комфорт» / DEVI	Теплолюкс	1	м²	3 300	3 300	R6	TP2; heating.json electric_ufh; OB-01	Ремонт	Э04	раскладка 1.06 м² → мат 1.0 м² (мат не режется)
3	Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 2.0 м² (TP3)	Теплолюкс / «Национальный комфорт» / DEVI	Теплолюкс	2	м²	3 300	6 600	R7	TP3; heating.json electric_ufh; OB-01	Ремонт	Э04	раскладка 2.32 м² → мат 2.0 м² (мат не режется)
4	Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T1 — TP1 ванная)	Теплолюкс MCS 350 / Caleo	Теплолюкс	1	шт	7 500	7 500	R4	T1; P-V06/P-L05/P-B08	Ремонт	Э13	
5	Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T2 — TP2 постирочная)	Теплолюкс MCS 350 / Caleo	Теплолюкс	1	шт	7 500	7 500	R4	T2; P-V06/P-L05/P-B08	Ремонт	Э13	
6	Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T3 — TP3 балкон)	Теплолюкс MCS 350 / Caleo	Теплолюкс	1	шт	7 500	7 500	R7	T3; P-V06/P-L05/P-B08	Ремонт	Э13	
7	Гофра Ø16 к датчику пола	—	DKC	10	м	30	300	R4–R7	LV27-1, LV27-2, LV27-3	Ремонт	Э04	
8	Электроконвектор низкий настенный 0.75 кВт, h ≤ 400, крепление к парапету/W2 (KV1)	Noirot Melodie Evolution Plinthe / Ballu	Noirot	1	шт	17 000	17 000	R7	KV1; P-B06; D17	Ремонт	Э13	
9	Электроконвектор низкий настенный 0.75 кВт, h ≤ 400, крепление к парапету/W2 (KV2)	Noirot Melodie Evolution Plinthe / Ballu	Noirot	1	шт	17 000	17 000	R7	KV2; P-B07; D17	Ремонт	Э13	
10	Воздуховод круглый Ø125 гладкий (ПВХ/оцинк.)	Era / Бентс	Era	5	м	650	3 250	R3	KH1 4.05 м; CB-1, CB-2	Ремонт	Э05	
11	Отводы Ø125 (90°/45°), соединители, хомуты	Era	Era	5	шт	450	2 250	R3	KH1 bends: 3×90° + 2×45°	Ремонт	Э05	
12	Решётка вентканала комбинированная с обратным клапаном и отверстиями естественной тяги (U13)	Era / Бентс	Era	1	шт	2 500	2 500	R3	U13; kitchen.md n.8	Ремонт	Э05	
13	Вентилятор вытяжной Ø100, обратный клапан, гигростат + таймер, IPX4/IPX5 (EF1)	Soler&Palau Silent 100 Design / Blauberg	Soler&Palau	1	шт	8 500	8 500	R5	EF1; P-V05/P-L04	Ремонт	Э13	
14	Воздуховод Ø100 + врезка в канал (EF1)	Era	Era	1	м	450	450	R5	EF1 0.3 м	Ремонт	Э05	
15	Вентилятор вытяжной Ø100, обратный клапан, гигростат + таймер, IPX4/IPX5 (EF2)	Soler&Palau Silent 100 Design / Blauberg	Soler&Palau	1	шт	8 500	8 500	R6	EF2; P-V05/P-L04	Ремонт	Э13	
16	Воздуховод Ø100 + врезка в канал (EF2)	Era	Era	1	м	450	450	R6	EF2 0.4 м	Ремонт	Э05	
17	Бризер BR1: Бризер спальни (F51)	Tion 4S / Ballu ONEAIR ASP-200	Tion / Ballu	1	шт	58 000	58 000	R1	BR1; F51/F59; OB-02	Ремонт	Э13	
18	Бризер BR2: Бризер детской (F59) — компактный	Ballu ONEAIR ASP-80 / Royal Clima Brezza	Tion / Ballu	1	шт	26 000	26 000	R2	BR2; F51/F59; OB-02	Ремонт	Э13	

Итого по спецификации: 181 550 ₹ — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

						КВ108-ДП-СП-04			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	45	51
Пров.									
ГИП						Спецификация сантехники (лист 2 из 2)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									