

Источник: 04-specs/spec-finish-materials.md

СП-05. Отделочные и черновые материалы (с запасами)

Источник: 04-specs/finish-quantities.json (объёмы нетто), floors.json (пироги), ceilings.json, planning.json (перегородки), materials.json. Запасы: керамогранит 60х60 и «кабанчик» +10 %, крупный формат 60х120 +15 %, инженерная доска ёлочка +8 %, LVT +8 %, погонаж +10 %; далее — округление до упаковки. Краска — площадь × расход 0,11 л/м² × слои. Бюджет «Ремонт».

Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-в о	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюдже т	Этап сметы	Примечание
1	Инженерная доска дуб 2-слойная 14–15 мм, ёлочка 90х600, ультраматовый лак, допуск на водяной ТП	Coswick «Ёлочка» / Alpine Floor Villa Herringbone	Coswick / Alpine Floor	56	м²	7 800	436 800	R1, R2, R3, R4	floors oak_herringbone (R1 17,54, R2 11,87, R3 14,59, R4 7,45); M01; AP-10	Ремонт	Э11	нетто 51.45 м² × 1.08 → упаковка 1.0 м²
2	Клей паркетный MS-полимер эластичный (1,2 кг/м²)	Uzin MK 250 / Bostik Tarbicol MS	Uzin / Bostik	75	кг	700	52 500	R1, R2, R3, R4	P-OAK; M01	Ремонт	Э11	
3	Грунт/ремонтный состав под клей (0,2 л/м²) и локальный ремонт стяжки	Uzin PE 460 / Bostik	Uzin	15	л	950	14 250	R1, R2, R3, R4	P-OAK	Ремонт	Э11	
4	LVT клеевой «ёлочка» в тон дуба С7, 33/42 кл., слой износа ≥ 0,55, допуск на ТП	Alpine Floor Parquet LVT / Aquafloor Parquet Glue	Alpine Floor	7	м²	3 300	23 100	R7	floors lvt_herringbone; M28	Ремонт	Э11	нетто 6.47 м² × 1.08 → упаковка 0.5 м²
5	Клей дисперсионный для LVT (0,35 кг/м²)	Bostik / Forbo / Homakoll	Homakoll	3	кг	450	1 350	R7	P-BALC; M28	Ремонт	Э11	
6	Керамогранит 60х60 «светлый камень» R10 ректификат (вход)	Kerama Marazzi / Italon / Estima	Kerama Marazzi	2,88	м²	3 900	11 232	R4	floors porcelain_60x60_hall; M16	Ремонт	Э08	нетто 1.89 м² × 1.1 → упаковка 1.44 м²
7	Керамогранит 60х60 «светлый мрамор» R10 ректификат (ванная, постирочная)	Italon Charme Evo / Kerama Marazzi	Italon	7,2	м²	4 500	32 400	R5, R6	floors porcelain_60x60_bath + _laundry; M20, M25	Ремонт	Э08	нетто 5.85 м² × 1.1 → упаковка 1.44 м²
8	Керамогранит 60х120 «светлый мрамор» R10/B (пол душа, уклон к трапу)	Italon Charme Evo (структ.)	Italon	1,44	м²	5 900	8 496	R5	floors porcelain_60x120_shower_R10B; M20	Ремонт	Э08	нетто 0.71 м² × 1.15 → упаковка 1.44 м²
9	Керамогранит 60х120 «светлый мрамор» матовый — стены ванной (мокрые зоны до потолка + до +1280) и фартук кухни	Italon Charme Evo / Kerama Marazzi	Italon	21,6	м²	5 600	120 960	R5, R3	walls tile_wet + tile_dry + tile_apron_porcelain; M21, M13; AP-13, AP-11	Ремонт	Э08	нетто 18.3 м² × 1.15 → упаковка 1.44 м²
10	Плитка «кабанчик» матовая (фартук хозмойки)	Kerama Marazzi «Метро» / Estima	Kerama Marazzi	1	м²	2 600	2 600	R6	walls tile_apron; M27; AP-14	Ремонт	Э08	нетто 0.77 м² × 1.1 → упаковка 1.0 м²
11	Клей плиточный C2TE S1 для ТП и крупного формата (пол 7 кг/м², стены 6 кг/м²)	Litokol Hyperflex K100 / Ceresit CM 17	Litokol	7	меш. 25 кг	1 250	8 750	R3–R6	floors/walls tile_*	Ремонт	Э08	
12	Затирка эпоксидная (ванная, 0,35 кг/м²)	Litokol Starlike EVO	Litokol	7	кг	1 900	13 300	R5	M21	Ремонт	Э08	
13	Затирка цементная (прихожая, постирочная, фартуки, 0,3 кг/м²)	Litokol Litochrom	Litokol	3	кг	350	1 050	R3, R4, R6	tile_*	Ремонт	Э08	
14	Система выравнивания плитки (СВП: клипсы, клинья)	—	—	28	м²	120	3 360	R3–R6	tile_*	Ремонт	Э08	
15	Профиль латунь для плитки 10 мм (линия +1280 и обрамление ниш)	Progress Profiles / Butech	Progress Profiles	10,8	м	1 500	16 200	R5	walls tile_dry (Σ длин 5.57); ниши 3.3 м; M21	Ремонт	Э08	
16	Порог-ступень D3 из керамогранита 800х100х90 (изготовление)	серия C9	мастерская	1	шт	4 500	4 500	R5	J5; узел 5; D20	Ремонт	Э08	
17	Порог-ограничитель D4 800х80х15 (керамогранит/камень, скругл.)	—	мастерская	1	шт	2 500	2 500	R6	J6; D4	Ремонт	Э08	
18	Гидроизоляция обмазочная 2-компонентная (2 слоя, 2,8 кг/м²; пол ванной — нижняя + основная)	Mapei Mapelastic / Ceresit CL 51	Mapei	75	кг	420	31 500	R5, R6	floors waterproofing_floor ×(2 в R5) + waterproofing_walls = 26.56 м²	Ремонт	Э06	
19	Ленты, углы, манжеты, фланец трапа (комплект на помещение)	Mapei Mapeband	Mapei	2	компл	6 500	13 000	R5, R6	узел 6	Ремонт	Э06	
20	ЦПС М300 (подиум ванной 78,5 мм, фибра)	Каменный цветок / Knauf	—	21	меш. 40 кг	380	7 980	R5	floors podium_screed_80; P-BATH	Ремонт	Э06	
21	Сетка Вр4 50х50 + фибра + демпферная лента (подиум, стяжка балкона)	—	—	14	м²	380	5 320	R5, R7	P-BATH, P-BALC; периметры R5 9.36 м, R7 10.67 м	Ремонт	Э06	
22	Рамка-бортик U14 (ЦСП 20 / уголок нерж.)	VK-C3	—	1	шт	2 500	2 500	R5	VK-C3; J7; узел 6	Ремонт	Э06	
23	ХПС 300 КПа 50 мм (пол балкона)	Пеноплэкс Комфорт / Технониколь Carbon	Пеноплэкс	7,92	м²	650	5 148	R7	floors xps50+screed55; P-BALC; D22	Ремонт	Э06	
24	Плёнка ПЭ 200 мкм (нахлёт 100, завод на стены)	—	—	9	м²	45	405	R7	P-BALC	Ремонт	Э06	
25	ЦПС М300 (стяжка балкона 55 мм)	—	—	19	меш. 40 кг	380	7 220	R7	P-BALC	Ремонт	Э06	
26	Самовыравнивающая смесь 10 мм по мату ТР3 (16 кг/м²)	Ceresit CN 175 / Knauf Боден	Ceresit	5	меш. 25 кг	950	4 750	R7	P-BALC	Ремонт	Э06	
27	Остекление балкона тёплое ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет, наружное стекло триплекс P2A, фурнитура с детским замком, отливы, подоконник	VEKA / Exprof / Rehau-класс	переработчик СПб	10,5	м²	21 000	220 500	R7	electrical.json balcony_heat_balance (остекление 10,5 м²); M32; №12	Ремонт	Э03	поставка; монтаж — в работах
28	Оконный приточный клапан в раме (гигрорегулируемый)	Aereco / Air-Box	Aereco	2	шт	3 500	7 000	R7	SV1, SV2; OB-02	Ремонт	Э03	
29	Утеплитель PIR 50 фольгированный (парапеты, потолок балкона)	Logicpir / Технониколь	Технониколь	14,4	м²	1 050	15 120	R7	walls gvl+paint_c6 7.05 + ceilings R7 6.08; M29, M30	Ремонт	Э03	
30	Лента алюминиевая, пароизоляция примыканий, пена	—	—	1	компл	4 500	4 500	R7	M29	Ремонт	Э03	
31	ГВЛ 12,5 (обшивка парапетов) 2500х1200	Knauf ГВЛ	Knauf	3	лист	780	2 340	R7	walls gvl+paint_c6	Ремонт	Э03	
32	Каркас для обшивки парапетов (ПП 60/27, ПН, подвесы, крепёж)	Knauf	Knauf	8	м²	450	3 600	R7	walls gvl+paint_c6	Ремонт	Э03	
33	ПГП полнотелая 667х500х100 (NW1)	Волма / Knauf	Волма	16	шт	520	8 320	R1/R3	NW1 4.87 м²; planning.json new_walls	Ремонт	Э02	
34	ПГП полнотелая 667х500х80 (NW4, добор D1)	Волма / Knauf	Волма	7	шт	400	2 800	R2/R4, R1	NW4 1.66 м² (за вычетом проёма D2) + добор 199 0.54 м²	Ремонт	Э02	
35	ПГП гидрофобизированная 667х500х80 (NW8, NW9)	Волма / Knauf	Волма	7	шт	450	3 150	R5, R6	NW8 1.01 + NW9 1.13 м²	Ремонт	Э02	
36	Клей гипсовый монтажный для ПГП (2 кг/м²) + ГКЛ на клей NW1	Волма Монтаж / Knauf Перлфикс	Волма	2	меш. 30 кг	620	1 240	—	new_walls	Ремонт	Э02	
37	Лента демпферная 10 мм + скобы/гибкие связи (без дюбелей в пол, D3)	—	—	31	м	120	3 720	—	new_walls: периметры NW1, NW4, NW8, NW9 = 30.18 м	Ремонт	Э02	
38	Перемычка (уголок) над новыми проёмами D3, D4	—	—	2	шт	1 200	2 400	R5, R6	W12-cut, W11-cut	Ремонт	Э02	
39	ГКЛ 12,5 2500х1200 (облицовка W7, NW1 со стороны кухни, зашивка O1 в 2 слоя)	Knauf ГСП-A	Knauf	9	лист	560	5 040	R1, R3	W7 11.05 + NW1 4.87 + O1 2×2.98 м²	Ремонт	Э02	
40	Каркас стенных облицовок (ПП 60/27, ПН, подвесы; VK-C1 — стальной/ПП усиленный)	Knauf	Knauf	20	м²	520	10 400	R1, R5	W7, O1, VK-C1 2.29, короб инсталляции 1.35, экран 1.02, VK-C2 0.66	Ремонт	Э02	
41	ГВЛБ/ЦСП 12,5 (облицовка душа VK-C1, короб инсталляции, экран ванны, VK-C2 — 2 слоя)	Knauf ГВЛБ / Аквапанель	Knauf	5	лист	950	4 750	R5	VK-C1 (F90), VK-C2, F69, экран ванны	Ремонт	Э02	
42	Минвата 100 + пароизоляция с проклейкой (зашивка O1)	Rockwool Лайт Баттс / Ондутис	Rockwool	4	м²	650	2 600	R1	window_infill O1 2.98 м²; узел 8	Ремонт	Э02	
43	ГКЛ 12,5 2500х1200 (потолки, коробка СВ-1...СВ-3, ниши штор)	Knauf ГСП-A	Knauf	22	лист	560	12 320	R1–R4	ceilings gkl_* 48.97 + box 4.57×1,5 + niche 2.4	Ремонт	Э09	
44	ГКЛБ 12,5 2500х1200 (потолки ванной, постирочной, балкона)	Knauf ГСП-H2	Knauf	5	лист	650	3 250	R5–R7	ceilings gklv_* 8.29 + 5.07	Ремонт	Э09	
45	Каркас потолков (ПП 60/27, ПН 28/27, прямые подвесы, крабы, анкеры)	Knauf	Knauf	70	м²	550	38 500	vce	ceilings Σ 69.3 м²	Ремонт	Э09	
46	Теневой профиль 10х10 алюминиевый под окраску	Steel Shadow / Профиль-Т	—	18	м	650	11 700	R5, R6, R7	linear_shadow_profile; ceilings shadow_profiles	Ремонт	Э09	
47	НС-1: люк-невидимка под покраску, влагостойкий, с уплотнителем 300х300	Практика / Revizor	—	1	шт	4 500	4 500	R5	HC-1; ceilings.json	Ремонт	Э09	
48	НС-2: съёмная вентиляционная решётка в низе короба СВ-2 210х150	Практика / Revizor	—	1	шт	1 800	1 800	R3	HC-2; ceilings.json	Ремонт	Э09	
49	Штукатурка гипсовая по маякам (ср. 15 мм, 13,5 кг/м²)	Knauf Ротбанд / Волма Слой	Knauf	54	меш. 30 кг	640	34 560	R1–R4, R7	walls (gross — проёмы, без каркасных облицовок) = 118.4 м²	Ремонт	Э07	
50	Штукатурка цементная для влажных помещений (ср. 15 мм, 18 кг/м²)	Knauf Унтерплицт / Ceresit СТ 24	Knauf	25	меш. 25 кг	520	13 000	R5, R6	walls R5, R6 = 33.89 м²	Ремонт	Э07	
51	Маяки 6 мм 3 м + уголки штукатурные для откосов	—	—	108	шт	70	7 560	все	штукатурка; откосы 16.88 м	Ремонт	Э07	
52	Грунт глубокого проникновения (2 прохода, 0,15 л/м²)	Ceresit СТ 17 / Knauf Тифенгрунд	Ceresit	120	л	120	14 400	все	штукатурка + шпаклёвка + Q2	Ремонт	Э07	
53	Шпаклёвка финишная полимерная (стены Q3 1,2 кг/м², потолки Q4 1,5 кг/м², Q2 за мебелью 0,5 кг/м²)	Sheetrock / Vetonit LR+ / Danogips	Sheetrock	280	кг	85	23 800	все	Q3 стены 105.6 + откосы 5.38 + потолки 69.3 + Q2 50.01 м²	Ремонт	Э07	

						КВ108-ДП-СП-05			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		риб-агенты			10.2026		Р	46	51
Пров.									
ГИП						Спецификация материалов (лист 1 из 2)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									

Поз.	Наименование	Артикул / пример	Производитель	Кол-в о	Ед.	Цена ориент., ₽	Сумма, ₽	Помещение	Ссылка (лист / id)	Бюдже т	Этап сметы	Примечание
54	Шпаклёвка для швов ГКЛ + серпянка (0,35 кг/м²)	Knauf Фуген	Knauf	50	кг	70	3 500	все	ceilings + облицовки	Ремонт	Э07	
55	Стеклохолст-паутинка 45 г/м² + клей (стены под покраску)	Wellton / Oscar	Wellton	150	м²	95	14 250	все	walls под окраску 105.6 м²; M05	Ремонт	Э07	
56	Краска акриловая матовая моющаяся (класс 1), колер C2 «лён» NCS S 1002-Y — стены, матовая моющаяся класс 1-2	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	13	л	1 500	19 500	R1, R3, R4	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	56.72 м² × 0,11 л × 2 сл.
57	Краска износостойкая моющаяся (класс 1), колер C5 NCS S 1510-B — детская, низ до +900, износостойкая класс 1	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	2	л	1 500	3 000	R2	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	9.02 м² × 0,11 л × 2 сл.
58	Краска акриловая глубокоматовая, колер C1 «тёплый белый» NCS S 0502-Y — детская, верх стен	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	4	л	1 400	5 600	R2	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	18.04 м² × 0,11 л × 2 сл.
59	Краска для влажных помещений матовая, колер C2 NCS S 1002-Y — стены ванной/постирочной, для влажных помещений	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	3	л	1 600	4 800	R5, R6	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	11.42 м² × 0,11 л × 2 сл.
60	Краска глубокоматовая (≤ 3 gloss), колер C6 «тёмная олива» — балкон, глубокоматовая, тёмная (3 слоя)	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	4	л	1 600	6 400	R7	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	10.4 м² × 0,11 л × 3 сл.
61	Краска акриловая глубокоматовая, колер C1 «тёплый белый» NCS S 0502-Y — откосы О2, О3, портал О4	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	2	л	1 400	2 800	R1, R2, R3	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	5.38 м² × 0,11 л × 2 сл.
62	Краска потолочная глубокоматовая, колер C1 NCS S 0502-Y — потолки ГКЛ, глубокоматовая	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	13	л	1 300	16 900	R1, R2, R3, R4	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	54.93 м² × 0,11 л × 2 сл.
63	Краска для влажных помещений матовая, колер C1 — потолки ГКЛВ ванной и постирочной, влагостойкая	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	2	л	1 600	3 200	R5, R6	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	8.29 м² × 0,11 л × 2 сл.
64	Краска глубокоматовая (≤ 3 gloss), колер C6 «тёмная олива» — потолок балкона и ниша CN-3	Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс	Derufa / Caparol	3	л	1 600	4 800	R7	finish-quantities walls/ceilings; palette.json	Ремонт	Э10	6.08 м² × 0,11 л × 3 сл.
65	Карниз потолочный гладкий 80×70 полиуретан/дюрополимер	M04	Европласт / Orac Decor	34	м	1 300	44 200	R1, R3, R4	linear cornice_80 = 29.33 м	Ремонт	Э10	
66	Карниз потолочный 60×60	M04	Европласт / Orac Decor	14	м	1 000	14 000	R2	linear cornice_60 = 11.56 м	Ремонт	Э10	
67	Карниз 40 влагостойкий (ванная)	M21	Европласт / Orac Decor	6	м	800	4 800	R5	linear cornice_40 = 3.9 м	Ремонт	Э10	
68	Карниз-профиль 60 ламбрекена СВ-3	M14	Европласт / Orac Decor	4	м	1 000	4 000	R3	linear cornice_profile_lambrequin_60 = 3.58 м	Ремонт	Э10	
69	Карниз с LED-пазом (буазери, wall-wash)	M06	Orac Decor C-серия	4	м	2 800	11 200	R1	linear cornice_boiserie_LED = 2.9 м	Ремонт	Э10	
70	Плинтус МДФ влагостойкий 120 под покраску, к стене	M02	Ultrawood / Orac SX	34	м	850	28 900	R1, R2, R3, R4	linear plinth_mdф_120 = 30.43 м	Ремонт	Э10	
71	Плинтус МДФ влагостойкий 80, окраска C6	M29	Ultrawood	10	м	650	6 500	R7	linear plinth_mdф_80_C6 = 8.21 м	Ремонт	Э10	
72	Молдинг chair rail 40×20 на +900	M10	Европласт / Ultrawood	12	м	650	7 800	R2	linear chair_rail_40x20_at_900 = 10.68 м	Ремонт	Э10	
73	Молдинг 30 гладкий для рамок (R1 — рамка ТВ-зоны W7; R3 — 3 рамки на W8 [ДОПУЩЕНИЕ 900×1800])	Европласт / Orac Decor	Европласт	26	м	450	11 700	R1, R3	elevations R1 W7 moulding 7.2 м; M14 рамки 16.2 м	Ремонт	Э10	
74	Клей монтажный для лепнины + акриловый герметик для швов	Европласт Клей / Orac FX	Европласт	25	туба	650	16 250	все	погонаж £ 123.99 м	Ремонт	Э10	
75	Эмаль акриловая полуматовая для погонажа и молдингов (C1/C2/C6)	Derufa / Tikkurila Empire	Derufa	7	л	1 800	12 600	все	погонаж 123.99 м × 0,25 м² × 2 сл. × 0,1 л	Ремонт	Э10	
76	Т-профиль латунный 8 мм на клею (стыки J1, J2)	—	—	5,4	м	1 900	10 260	R3/R7, R4	counts латунный Т-профиль; J1, J2	Ремонт	Э11	
77	Компенсатор пробковый 5 мм (стыки J1, J2, J4)	—	—	7	м	250	1 750	R1–R4, R7	floors junctions J1, J2, J4	Ремонт	Э11	
78	Карниз потолочный профильный 2-рядный в нише (CN-1, CN-2)	Forest / Mustang-класс	—	7	м	1 800	12 600	R1, R2	ceilings curtain_niches CN-1, CN-2 = 6.93 м	Ремонт	Э13	
79	П-образный потолочный карниз с электроприводом Zigbee (B1+B2+B3)	Aqara / Dooya	Aqara / Dooya	1	компл	32 000	32 000	R7	F37; CN-3; P-B02; M32	Ремонт	Э13	
80	Портьеры блэкаут + тюль-лён, пошив (спальня, окно О2)	Galleria Arben-класс	ателье	1	компл	38 000	38 000	R1	M09; CN-1	Ремонт	Э13	
81	Портьеры блэкаут + тюль, пошив (детская, окно О3)	—	ателье	1	компл	26 000	26 000	R2	CN-2	Ремонт	Э13	
82	Портьеры блэкаут C6 на П-карниз балкона, пошив	—	ателье	1	компл	48 000	48 000	R7	F37; M32	Ремонт	Э13	

Итого по спецификации: 1 709 351 ₽ — бюджет «Ремонт».

Сводный файл с формулами: 04-specs/specifications.xlsx. Генератор: tools/gen_specs.py.

						КВ108-ДП-СП-05			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Спецификации	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	47	51
Пров.									
ГИП						Спецификация материалов (лист 2 из 2)	ПИБ агенты rib-*		
Н.контр.									
Утв.									